
1. Incidentscenario bepalen
2. Passieve en actieve beveiliging in kaart brengen
3. Normen, standaarden en uitgangspunten
4. Selecteren schuimconcentraat
5. Gegevens van het schuimconcentraat
6. Techniek en testen
7. Berekeningen in de praktijk
8. Toets terreninrichting uitvoeren
9. Transitieperiode en daarna
Beschrijving actieve beveiliging
2.1 UPD stationaire installatie
2.2 Brandweerrapport
2.3 Bedrijfsnoodplan
1.1 Beschrijving incident/LOC
1.2 Oppervlakte/Omvang
1.3 Betrokken producten/ procescondities
1.4 Verwachte incidentduur/brandduur
1.5 Incidentlocatie/meteo/omgeving
1.6 Watervoorziening (zoet/zout)
2.7 Relatie incidentscenario met actieve en passieve beveiliging
Beschrijving passieve beveiliging
2.4 Fireproofing etc.
2.5 Preventieve maatregelen
2.6 Containment
3.1 Toegepaste (ontwerp)normen
3.2 Praktische uitgangspunten
3.3 Andere gebruikte normen
3.4 Doelstelling bestrijding
3.5 Application-time
3.6 Application-rate
3.7 Bijzondere wensen (poeder/hazmat)
3.8 Worplengte
3.9 Compabiliteit met ander schuim
4.1 Geschikt schuimconcentraat
5.1 Temperatuurbereik
5.2 Viscositeit
5.3 Bijmengpercentage
5.4 Application-rate
5.5 Expansie
5.6 Application-methode
6.1 Bijmengsystemen
6.2 Monitoren en appendages
7.1 Debiet
7.2 Totale hoeveelheid blusmiddel
7.3 Hoeveelheid schuimconcentraat
8.1 Schuimconcentraatopslag
8.2 Watervoorziening
8.3 Pompen, leidingen etc.
8.4 Opvangcapaciteit
9.1 bijstellen milieuvergunning
9.2 borging
9.3 beheer schuimconcentraat
9.4 Afvoer PFAS-concentraat en spoelresten
9.5 Opleiding en training
Over welke scenario's gaat het?
Welke actieve en passieve maatregelen hebben relatie met gebruik van schuim?
Welke normen en kaders zijn van toepassing in de oude en de nieuwe situatie? En zijn de gekozen normen en standaarden in overeenstemming met de gebruikelijke standaarden in de industrie?
Hoe is de keuze onderbouwd?
Wat betekent de keuze voor dit schuimconcentraat?
Is de werking van de combinatie schuimconcentraat en systeem voldoende aannemelijk gemaakt?
Kloppen de gemaakte berekeningen?
Is het terrein geschikt voor dit scenario?
Hoe is de daadwerkelijke overgang en de borging daarna geregeld?